



# URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel. +48 32 324 24 12; fax +48 32 216 47 77

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA  
43-150 Bieruń ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 22 maja 2017 r.

ZP.271.18.7.2017

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (sprawa ZP.271.18.2017) - „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - zadanie 3: Budowa i przebudowa oświetlenia osiedla Homera oraz ulicy Oświęcimskiej w Bieruniu”.

Informuję, że:

- I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść zapytań zawiera załącznik nr 1, natomiast odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 2 do pisma .
- II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

up. BURMISTRZA

Sebastian Mielon  
Z-ca Burmistrza



M I A S T A  
PARTNERSKIE



Gundelfingen



Moravský Beroun



Ostrog



Meung sur Loire

### Załączniki:

1. Pytania do treści SIWZ.
2. Odpowiedzi Zamawiającego.

**Pytania do treści SIWZ**

Powołując się na Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 29 styczeń 2004r PZP,tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 poz.1020, prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości:

- 1.PW rys. 4 przedstawia zasilanie szafy oświetleniowej kablem YAKY 4x120mm<sup>2</sup>, natomiast przedmiar robót nie uwzględnia przywołanego zakresu prac, prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowej.
2. Brak w przedmiarze roboty niekwalifikowane – prac związanych z wywozem i utylizacją urobku z wykopów kablowych, jak również wywozu i utylizacji gruzu z rozbiórek nawierzchni, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowych oraz wskazaniem odległości odwozu i w której pozycji należy uwzględnić koszty utylizacji.
3. Brak w przedmiarze zakresu prac związanego z kosztami wytyczenia linii kablowej, posadowienia słupów, szafy oświetleniowej oraz kosztami geodezji powykonawczej. Prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu i ilości obmiarowej.
4. Opis techniczny z PW pkt.2.3 ,informuje iż wraz z kablem należy ułożyć bednarkę tj. 3436 mb, natomiast w przedmiarach uwzględniono tylko 20,0m. W związku z tym prosimy o korektę przedmiaru poz. 19. d.2 –przedmiar roboty niekwalifikowane.
5. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie - zakres prac opisany Przedmiar robót niekwalifikowanych, nie koresponduje z zakresem prac wynikających z PW w zakresie ułożenia linii kablowej PW linia kablowa YAKXs 4x35mm<sup>2</sup> – 3436,0 m.
6. Wg PW rys. 4 należy wykonać szpilki uziemiające w ilości – 20szt, natomiast w przedmiarach brak przywołanego zakresu prac, prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

Z up. BURMISTRZA  
  
Sebastian Macioł  
Z-ca Burmistrza

**Odpowiedzi Zamawiającego****Ad 1.**W przedmiarze robót niekwalifikowanych należy dodać **pozycje nr 26 i 27:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26.	Kalkulacja własna	Ułożenie kabla YAKY 4x120mm <sup>2</sup> w kanałach zamkniętych	m	2,0	2,0
27.	Kalkulacja własna	Zarobienie końcy kabla 4 żyłowego o przekroju 120mm <sup>2</sup>	szt.	2,0	2,0

**Ad. 2**W przedmiarze robót niekwalifikowanych należy dodać **pozycję nr 28:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28.	Kalkulacja własna	Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów wraz z utylizacją, na odległość do 10 km  Nadmiar ziemi – 218,88 m <sup>3</sup> Gruz z płyt chodnikowych – 6,60 m <sup>3</sup> Gruz z kostki brukowej - 10,56 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	218,88 6,60 10,56	236,04

**Ad. 3**W przedmiarze robót niekwalifikowanych należy dodać **pozycję nr 29:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29.	Kalkulacja własna	Prace związane z wytyczeniem linii kablowych, posadowieniem słupów i szafy oświetleniowej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,0	1,0

**Ad. 4**W przedmiarze robót niekwalifikowanych **pozycja 19** należy wycenić ułożenie bednarki ocynkowanej w wykopie kablowym w ilości **3436,0 m**.**Ad. 5**W przedmiarze robót niekwalifikowanych **pozycja 3** należy wycenić ułożenie kabla YAKY 4x35mm<sup>2</sup> w wykopie kablowym w ilości **3436,0 m**.**Ad. 6**W przedmiarze robót kosztów niekwalifikowanych należy dodać **pozycję nr 30:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30.	Kalkulacja własna	Wykonanie uziomu szpilkowego o długości do 6 m	szt.	20	20

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Maciul  
Z-ca Burmistrza