



# URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel. +48 32 324 24 12; fax +48 32 216 47 77

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA  
ul. Rynek 14  
43-150 Bieruń

Bieruń, dnia 29 czerwca 2017 r.

ZP.271.29.8.1 .2017

e-mail: [urzad@um.bierun.pl](mailto:urzad@um.bierun.pl)  
[www.bierun.pl](http://www.bierun.pl)

REGON: 27 62 58 285  
NIP: 646-10-15-103

## TELEFONY

Punkt Informacji  
i Obsługi Mieszkańców  
tel. +48 32 324 24 00

Sekretariat:  
tel. +48 32 324 24 12

Biuro Rady Miejskiej:  
tel. +48 32 324 24 19

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego (sprawa ZP.271.29.2017):

Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I (parking zlokalizowany przy budynku nr 26-33) w ramach zadania budżetowego pn.: „Parkingi Węglowa”.

Informuję, że:

- I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera zał. 1.
- II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Maciôt  
Z-ca Burmistrza



M I A S T A  
PARTNERSKIE



Moravský Beroun



Ostrog



Meung sur Loire

### Załączniki:

1. Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego.

**Pytania do treści SIWZ:**

1. Bardzo proszę o zmianę ilości oraz jednostki miary w pozycji 50 przedmiaru robót. Pozycja dotyczy ułożenia geowłókniny i jest prawdopodobnie policzona dla wszystkich parkingów a nie dla tylko pierwszego etapu robót.
2. Proszę o podanie średnicy rury dwudzielnej typu AROT która ma być użyta do zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego - pozycja 51 przedmiaru robót.
3. Proszę o rysunek/zdjęcie poglądowe dotyczące płotków ogradzających ogródki przydomowe wraz z podaniem szacunkowej ilości płotków które Wykonawca ma zdemontować i ponownie zamontować oraz o podanie ich stanu technicznego aby Wykonawca nie był obciążony zakupem nowych płotków w razie uszkodzeń leżących nie po stronie Wykonawcy robót.

**Odpowiedzi Zamawiającego:****Ad.1**

Wprowadza się korektę pozycji nr 50 przedmiaru robót w następujący sposób:

podano:

50	1133	Ułożenie geotekstyliów wzmacniających, separacyjno-filtracyjnych, typu INORA F300N lub równoważnych we właściwościach, z założeniem szpilkami stalowymi U-10-90/250 w ilości 4 szt na 5 mb	m		
d.5	wycena indywidualna	305*(.6+0.6+0.5+0.5+0.5)	m	823.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>823.500</b>

do wyceny należy przyjąć:

50	1133	Ułożenie geotekstyliów wzmacniających, separacyjno-filtracyjnych, typu INORA F300N lub równoważnych we właściwościach, z założeniem szpilkami stalowymi U-10-90/250 w ilości 4 szt na 5 mb	m <sup>2</sup>		
d.5	wycena indywidualna	84*(0.6+0.6+0.5+0.5+0.5)	m <sup>2</sup>	226.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.800</b>

**Ad.2**

Na parkingu będącym przedmiotem zamówienia, tj. zlokalizowanym przy budynku nr 26-33 (parking A i droga dojazdowa D1), nie ma konieczności zabezpieczania kabla teletechnicznego.

Pozycja nr 51 przedmiaru robót dotyczy zabezpieczenia linii kablowej Nn.

**Ad.3**

Obecnie płotki ogradzające ogródki są „wrośnięte” w żywopłot wobec czego trudno jest ocenić ich stan techniczny.

Wobec powyższego wprowadza się korektę pozycji nr 55 przedmiaru robót w następujący sposób:

podano:

55	1122	Demontaż i powtórny montaż płotków ogradzających ogródki przydomowe, wraz z przestawieniem furtek	szt		
d.6	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

do wyceny należy przyjąć:

55	1122	Demontaż płotków ogradzających ogródki przydomowe i furtek (2szt ) wraz z ich wywozem i utylizacją. Montaż nowego ogrodzenia drewnianego o wys 1.0 m, na podmurówce betonowej i furtek (2 szt.).	m		
d.6	wycena indywidualna	1	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>