

Przedmiar robót dla zadania pn.: "Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów"

Lp	Zakres	Jednostka miary	Ilość szacunkowa
1	2	3	4
Oznakowanie pionowe z materiałów wykonawcy (materiały nowe)			
1.1	Znaki ostrzegawcze "A" (średnie) folia II generacji	szt.	10
1.2	Znaki zakazu "B" i nakazu "C" (średnie) folia II generacji	szt.	20
1.3	Znak B-20 (średni) folia II generacji	szt.	8
1.4	Znaki informacyjne "D" (900x420) folia II generacji	szt.	12
1.5	Znaki informacyjne "D" (900x600) folia II generacji	szt.	12
1.6	Znaki informacyjne "D" (600x600) folia II generacji	szt.	12
1.7	Tablice znaków E, F, G, T, U, folia II generacji do 0,25 m ²	szt.	12
1.8	Tablice znaków E, F, G, T, U, folia II generacji pow. 0,3 m ²	szt.	12
1.9	Słupki do znaków drogowych Ø 60 mm ocynkowane, grubość ścianki od 4,2 mm do 5 mm, min 3,5 m	szt.	20
1.10	Montaż tablic i znaków (bez tablic)	szt.	20
1.11	Demontaż tablic i znaków	szt.	25
1.12	Montaż tarczy znaku drogowego (bez materiału)	szt.	10
1.13	Zabetonowanie słupka znaku drogowego (fundament 0,16m ³ /szt.)	szt.	10
1.14	Demontaż słupków	szt.	25
1.15	Korekta ustawienia tarczy znaku/lustra, drogowego w terenie	szt.	30
1.16	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, granitowej lub nawierzchni bitumicznej pod montaż/demontaż słupka z odtworzeniem	m ²	10
1.17	Roboty nietypowe np. poprawa widoczności poprzez usunięcie gałęzi, poprawa zamocowania słupka w gruncie, mycie znaku itp.	szt.	10
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe grubości min. 0,3 - 0,8 mm			
2.1	Wykonanie (z materiałem) oznakowania poziomego farbą akrylową typu High-solid z mikrogranulkami szklanymi bez względu na rodzaj znaku	m ²	800
2.2	Usuwanie istniejącego znakowania poziomego	m ²	50
2.3	Malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farba na bazie żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników organicznych z mikrogranulkami	m ²	150
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (materiały nowe)			
3.1	Segmenty środkowe progów zwalniających U-16d 900x500x70 mm wraz z montażem	szt.	10
3.2	Segmenty końcowe progów zwalniających U-16d wraz z montażem	szt.	5
3.3	Demontaż/montaż segmentów progów zwalniających	szt.	30
Montaż i demontaż tymczasowej organizacji ruchu na czas imprez plenerowych			
4.1	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas odpustu w Sanktuarium św. Walentego (montaż (z materiałem) i demontaż (materiał wraca do wykonawcy)): Zakres niezbędnego oznakowania bariera U-20b (szt. 7) znak B-1 (szt. 5) znak B-21 (szt. 1) zak B-22 (szt. 1) znak C-8 (szt. 1) tablice F-9 (szt. 10) znak D-4a (szt. 3) znak D-4b (szt. 2) znak D-4c (szt. 1) słupki do znaków (szt. 19)	kpl	1
4.2	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas imprez plenerowych (montaż (z materiałem) i demontaż (materiał wraca do wykonawcy)): Zakres niezbędnego oznakowania bariery U-20b (szt. 2) znaki B-1 (szt. 2) tablice informujące o objędozie (pow. 0,3 m ²) (szt. 5)	kpl	7
Zamknięcia odcinków dróg			
5.1	Tymczasowy montaż/demontaż barier U-20b + znaki B-1 (wraz z materiałem, który po demontażu wraca do wykonawcy)	szt.	15
5.2	Montaż (z materiałem) wysięgnika do znaków drogowych z rury stalowej Ø 50 mm, ocynkowanego, montowanego do słupka	szt.	4
Prace interwencyjne			
6.1	Zabezpieczenie uszkodzonych elementów organizacji ruchu, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego (interwencja do 6 godzin od chwili zgłoszenia)	szt.	10