



URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77

Burmistrz Miasta Bierunia
43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 13.03.2014r.

Nasz znak ZP.271.8.7.1.2014

Uczestnicy postępowania


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Przedszkola
Nr 2 w Bieruniu Nowym.”

Informuję, że do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść pytań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Poniżej podaję odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad.1** Wymiar klepki należy przyjąć zgodnie z *przedmiarem*, tj.: 70x400 mm grub. 16mm.
- Ad.2** Należy wykonać fundament zgodnie z rysunkiem nr 06 Projektu wykonawczego, tj. o wym. 40x40cm.
- Ad.3** Dopuszcza się wykonanie kraty z podziałem na mniejsze fragmenty.
- Ad.4** Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z Projektem wykonawczym oraz STWiOR ST02: drewno konstrukcyjne sosnowe klejone i sklejka wodoodporna foliowana oraz HDPE o gr. 19 mm.
- Ad.5** Ilość urządzeń zgodnie z projektem i przedmiarem, tj. 2kpl. (poz. 181).
- Ad.6** Grubość siedzisk zgodnie z opisem i specyfikacją, tj. 20mm.
- Ad.7** Patrz odpowiedź Ad. 4.

Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Pozostałe postanowienia SIWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. BERNARD PUSTELNIK

e-mail: urząd@um.bierun.pl
www.bierun.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy Tychy
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

REGON: 27 62 58 285
NIP: 646-10-15-103

TELEFONY

Punkt Informacji
i Obsługi Mieszkańców:
Tel.: 032 324 24 00

Sekretariat:
Tel.: 032 324 24 12

Biuro Rady Miejskiej:
Tel.: 032 324 24 19



M I A S T A
P A R T N E R S K I E



Gundelfingen



Moravský Beroun



Ostrog



Meung-sur-Loire

Załącznik nr 1 do pisma ZP. 271.8.4.1.2017

1. W przedmiarze robót poz. 45.d.1.3 "(z.VIII) posadzki z deszczulek (...)" podany wymiar klepki jest równy 16 mm 70x400 mm, a w STWiOR ST01 pkt 2.2 wymiar klepki jest równy 16x60x250mm. Który wymiar jest poprawny?
2. Na rysunku nr 06 Projektu wykonawczego fundament pod konstrukcję zadaszenia piaskownicy ma wymiar 40x40cm, natomiast w STWiOR ST02 oraz opisie do Projektu wykonawczego fundament ten ma mieć 30x30 cm. Który wymiar jest poprawny?
3. Poz.126.d.2.2 „Wymiana krat studni (...)” - czy istnieje możliwość podzielenia kraty na części? Krata o podanym wymiarze jest trudno dostępna.
4. Materiałem, z którego mają być wykonane urządzenia zabawowe wg Projektu wykonawczego oraz STWiOR ST02 jest m.in.: drewno konstrukcyjne sosnowe klejone, sklejka wodoodporna foliowana oraz HDPE o gr. 19 mm, natomiast załączone do STWiOR karty techniczne urządzeń przedstawiają wersję standard urządzeń wykonanych z bezrdzeniowego drewna iglastego i sklejki wodoodpornej. Proszę o jednoznaczne określenie materiału, z jakiego mają być wykonane urządzenia zabawowe.
5. W STWiOR ST02 urządzenie „ważka podwójna” jest wykazana jako 1 szt. (analogicznie do pozostałych urządzeń), a w Przedmiarze oraz Projekcie wykonawczym są wykazane 2 szt. tego urządzenia. Proszę o jednoznaczne określenie ilości szt.
6. Grubość siedzisk HDPE na piaskownicy wg STWiOR ST02 oraz opisu do Projektu wykonawczego jest min. 20 mm, natomiast rys. 06 Projektu wykonawczego podaje w opisie oznaczeń gr. tego siedziska jako 40 mm. Proszę o jednoznaczne określenie grubości.
7. Czy elementy zabawowe mają być wykonane z drewna litego w/g karty technicznej, czy z drewna klejonego w/g opisu technicznego ?

JK
2017