



URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 • tel.: 032 324 24 00; fax: 032 216 47 77

BURMISTRZ
MIASTA BIERUNIA
43-150 Bieruń
ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 4.12.2014 r.

ZP.271.45.8.1.2014

e-mail: urzad@um.bierun.pl
www.bierun.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy Tychy
26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

REGON: 27 62 58 285
NIP: 646-10-15-103

TELEFONY

Punkt Informacji
i Obsługi Mieszkańców:
Tel.: 032 324 24 00

Sekretariat:
Tel.: 032 324 24 12

Biuro Rady Miejskiej:
Tel.: 032 324 24 19

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „ Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap II”
(sprawa nr ZP.271.45.2014).

Informuję, że:

- I. Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęły zapytania. Treść zapytań zawiera załącznik nr 1 do pisma, a odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 2 do pisma.
- II. Uzupelnia się treść SIWZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 3,4.

Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.



MIASTA
PARTNERSKIE



Gundelfingen



Moravsky Beroun



Ostrog



Meung-sur-Loire

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krystyna Ormota
Naczelnik Wydziału (sekcji)
Miejscich i Remontów

Ziarno nr 1 str. 1

do pisma ZP. 271, 45. 8.1.2014

Pytanie nr 1 Na podstawie przedmiaru robót "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II" w pozycji 28 należy wycenić zgodnie z opisem drenaż rurowy korytkowy z rur kamionkowych pełnych lub perforowanych o średnicy 80-150 mm z obsypką w wykopie nawodnionym, proszę o informację, czy drenaż ten należy traktować jako tymczasowy do demontażu? Z jakich rur powinien być wykonany (brak wytycznych w dokumentacji projektowej)?

Pytanie nr 2 Na podstawie przedmiaru robót "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II" w pozycji 29 należy wycenić zgodnie z opisem studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe (...) proszę o informację, czy studzienki te należy traktować jako tymczasowe do demontażu? Jakiej średnicy i z jakiego materiału powinny być wykonane (brak wytycznych w dokumentacji projektowej)?

Pytanie nr 3 Proszę o informację czy pompowanie wody z drenażu będzie rozliczane na podstawie dziennika pompowań za faktyczne godziny pompowania?

Pytanie nr 4 Wg profili załączonych do dokumentacji „Projekt wykonawczy etap II” z sierpnia 2014 r. do wykonania jest : kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Dn200mm l= 1509,3m , a z rur Dn 160mm l=543,2m. Są to ilości niezgodne z ogłoszeniem, zapisami w SIWZ, przedmiarami i zestawieniem długości kanałów i rurociągów (dział nr 14.0. Opisu Technicznego do projektu wykonawczego). Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności. Jeżeli faktycznie należy wykonać o 196,7m dłuższe ciągi główne z rur PCV 200mm to prosimy o uzupełnienie profili.

Pytanie nr 5 Wg zestawienia długości kanałów i rurociągów (dział nr 14.0. Opisu Technicznego do projektu wykonawczego) należy wykonać 543,2m przyłączy PCV Dn 160mm i zakupić dodatkowy materiał (czyli rury PCV 160mm) w ilości l=300,0m. Wg przedmiaru policzone są roboty ziemne i montażowe dla rur PCV 160mm na długości 843,2m a dodatkowo (w dziale 7, poz. nr 50) należy zakupić rurę PCV 160mm w ilości 325,0m. Prosimy o informację ile faktycznie przyłączy należy wykonać (łącznie z robotami ziemnymi itp.) , a ile rur tylko zakupić. Prosimy o ewentualne skorygowania przedmiarów do ilości wskazanych w odpowiedzi.

Pytanie nr 6: W przedmiarze na budowę kanalizacji sanitarnej należy wycenić roboty ziemne w gruncie kategorii IV. W opisie do dokumentacji geotechnicznej znajduje się informacja, że części otworów nie udało się przewiercić do zakładanej głębokości 3,0m ze względu na dowiercenie się do skały. Może to dotyczyć np. otworów nr 3, 4 i 5 (umiejscowionych na terenie etapu II), które zostały dowiercone do gł. 2,0m , mimo że kanalizacja jest posadowiona głębiej. Ponadto w otworze nr 5 , gdzie zagłębienie kanalizacji wynosi - 3,31m (plus podsypka), już na głębokości od 0,5 do 1,5m występują grunty o urabialności V-VI , a w warstwie od 1,5 do 2,0m grunt urabialności VI-VII . Także w otworach nr 6, P2 i P5 (teren objęty tym zadaniem) występują grunty V i VI kategorii. Brak odzwierciedlenia tej sytuacji w przedmiarach do wyceny. Prosimy o uzupełnienie.



1/2

Motowidlu w 1 etn. 2
do pisma ZP. 271.45.8.1.2014

Branża elektryczna:

- Pytanie 7.1.** Brak w przedmiarze robót zakresu prac dla ułożenia kabla YKY 5x16mm² oo wynika z PW , prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.
- Pytanie 8.2.** Brak w przedmiarze robót pozycji związanych z wywozem i utylizacją nadmiaru ziemi , prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny , ilości obmiarowych z określeniem odległości odwozu oraz wskazanie w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić koszty utylizacji.
- Pytanie 9.3.** Z uwagi na brak w przedmiarze pozycji związanych z rozbiórką i naprawą nawierzchni na trasie ułożenia kabla YAKY 4x35mm², prosimy o potwierdzenie iż zakres tych prac nie leży po stronie wykonawcy robót elektrycznych . W innym przypadku , prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.

[Handwritten signature]

Zatwierdził nr 2 do pisma
ZP. 271.45.8.1.2014

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1

Drenaż w Pozycji nr 28 przedmiaru robót należy traktować jako tymczasowy. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innych rur drenarskich niż wymienione w przedmiarze robót (np. PVC, PE itp.)

Ad.2

Studnie drenarski w Pozycji nr 29 przedmiaru robót należy traktować jako tymczasowy. Średnice studni są wykazane w przedmiotowej pozycji przedmiaru robót. Materiał do ich wykonania – dowolny wg uznania Wykonawcy.

Ad.3

Pompowanie wody z drenażu będzie rozliczanie na podstawie dziennika pompowań za faktyczne godziny pompowania.

Ad.4

Do wyceny zamówienia należy przyjąć ilości rur PVC-U zgodnie z Przedmiarem robót tj.:
- poz. Nr 33 rur PVC-U DN 160 mm – 843,20 m,
- poz. Nr 34 rur PVC DN 200 mm – 1706,00 m.

Ad.5

Do wyceny zamówienia należy przyjąć ilości rur PVC-U zgodnie z Przedmiarem robót tj.:
- poz. Nr 50 rur PVC-U DN 160 mm – 325,00 m,

Ad.6

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV należy przyjąć z zgodnie z Przedmiarem robót tj.:
- poz. Nr 8 *odspajanie skał* – 1997,27 m³,

Ad.7 Szafa Rozdzielcza SR i Szafa Automatyki SA są umiejscowione obok siebie. Dostawa, montaż i zasilanie (kablem YKY 5x16mm²) Szafy Automatyki SA pompowni należy do dostawcy pompowni.

Ad.8. Ziemią z wykopu zasypać rów, następnie zagęścić. Pozostałą ziemię rozplantować wzdłuż wykopu. Nie przewiduje się wywozu i utylizacji nadmiaru ziemi.

Ad.9. Rozbiórkę i naprawę nawierzchni na trasie ułożenia kabla YAKA 4x35 mm² ujęto w robotach kanalizacyjnych i drogowych.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krystyna Janota
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Miejskich i Remontów

związek nr 3
do pisma 29.271.45.8.1.2014

Zamawiający dokonuje uzupełnień w treści SIWZ :

I. W rozdz. IX pkt 1 ppkt 2, uzupełnia się zapis poprzez dodanie „ **i okres udzielonej gwarancji**”

W związku z powyższym ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte oraz zaproponowane ceny brutto **i okres udzielanej gwarancji**, ogłaszane będą osobom obecnym.”

II. : W rozdz. IX pkt 2 ppkt 1, uzupełnia się zapis poprzez dodanie „**i przez wagę tego kryterium.**”

W związku z powyższym zapis otrzymuje brzmienie:

„ Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 **i przez wagę tego kryterium.**”

Wykreśla się zadanie „*Najkorzystniejszą będzie oferta , która spełni wymogi SIWZ i uzyska największą ilość punktów wg ww. kryterium*”.

III. W zał. 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego, uzupełnia się o zapis w którym należy podać okres udzielanej gwarancji w miesiącach. Wzór uzupełnionego formularza ofertowego stanowi zał. 4 do pisma.

up. BURMISTRZA

mgr inż. Krystyna Janota
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Miejskich i Remontów

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....
Miejscowość, data

Do: **Burmistrza Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14**

Od:

.....

.....

(pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy, nr faxu)

.....

(nr konta, na który należy zwrócić wadium wpłacone w formie pieniężnej)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: „**Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – etap II**”, nr sprawy ZP.271.45.2014:

1. Po zapoznaniu się z treścią SIWZ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

nettozł

VAT 23%zł

bruttozł

Powyższa kwota wynika z załączonego do formularza ofertowego dokumentu dotyczącego obliczenia ceny ofertowej.

2. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi.....m- cy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w całości siłami własnymi, bez powierzenia części zamówienia podwykonawcom. *

/lub/

Część zamówienia dot. zakresu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia (wymienić jaki

wynikający z opisu przedmiotu zamówienia zakres):.....

.....wykonamy osobiście siłami własnymi,

a część zamówienia dot. zakresu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia (wymienić jaki

wynikający z opisu przedmiotu zamówienia zakres) :.....

.....zostanie

powierzona podwykonawcom*.

4. **Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

UWAGA*: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas należy wykreślić treść ww. oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

..... dnia

.....
Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionej
/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

1.

2.....

3..... itd

(*) Niepotrzebne skreślić